

LĪGUMS Nr. LND/2-13.1.1/15/202

Līvāni,

2015. gada 23. aprīlī

Līvānu novada dome ar nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000065595, turpmāk PASŪTĪTĀJS, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un Domes nolikumu, no vienas puses,

un AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" reģistrācijas Nr. 40003356530, struktūrvienība Daugavpils ceļu rajons, turpmāk UZŅĒMĒJS, tās direktora Vjačeslava Akentjeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2014. gada 04. jūnija Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ivetas Lūses izsniegtu Pilnvaru (reģistra nr. 2608), turpmāk sauktas PUSES, atbilstoši iepirkuma Nr. LND 2015/9 „Līvānu novada autoceļu un ielu klātnes greiderēšanas un kopšanas darbi 2015. gadā” rezultātiem, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums), par sekojošo:

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un UZŅĒMĒJS ar savu darba spēku un materiāli – tehniskajiem līdzekļiem veic Līvānu novada ceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbus saskaņā ar iepirkumā iesniegtajiem izcenojumiem, kas norādīti tehniskajā specifikācijā/ tehniskā piedāvājumā un ir pievienoti Līguma pielikumā Nr.1.
- 1.2. Greiderēšanas darbi tiek veikti ar motorgreideru ar klievētāju divos gājienos (pa vienam katrā ceļa virzienā), vai bez klievētāja vismaz trīs gājienos.
- 1.3. Konkrētos ielu un ceļu planēšanas darbus UZŅĒMĒJAM pasūta Līvānu novada būvvaldes būvinženieris Ainārs Skromāns.
- 1.4. UZŅĒMĒJS līguma 1.1. punktā paredzētos darbus uzsāk pēc līguma noslēgšanas un apņemas tos veikt līdz 2015. gada 30. novembrim. Konkrētus darbus Uzņēmējs uzsāk trīs dienu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska pieteikuma un izpilda atbilstošos laika apstākļos.
- 1.5. Ar šo līgumu UZŅĒMĒJS apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „Līvānu novada autoceļu un ielu klātnes greiderēšanas un kopšanas darbi 2015. gadā”, (identifikācijas Nr. LND 2015/9) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

### 2. DARBA IZMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Līgumā paredzētā darbu līgumcenas ir sekojošas:
  - 2.1.1. Autoceļu klātnes līdz 6 m platumam planēšana (profilēšana), izcenojums 1 km – EUR 36.50 (bez PVN);
  - 2.1.2. Ielu klātnes līdz 6 m platumam planēšana (profilēšana), izcenojums 1 km – EUR 46.43 (bez PVN);
  - 2.1.3. Autoceļu grants vai uzlabotas grunts seguma nošļūķšana, izcenojums 1 km – EUR 27.14 (bez PVN);
- 2.2. UZŅĒMĒJS izrakstot rēķinu PASŪTĪTĀJAM par veiktajiem greiderēšanas un planēšanas darbiem šī līguma 2.1.1.-2.1.2. punktos minētajām izmaksām pieskaita klāt 21 % PVN.

### 3. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 3.1. UZŅĒMĒJS darbus uzsāk trīs darba dienu laikā pēc konkrēta telefoniska pasūtījuma saņemšanas un veic atbilstoši pastāvošām normām, noteikumiem un valsts standartiem, kā arī atbilstošos laika apstākļos.
- 3.2. UZŅĒMĒJS ievēro ar 2010. gada 12. marta rīkojumu Nr. 51 „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” noteiktas prasības un LR MK 2010. gada 09. marta noteikumus Nr. 224 „Noteikumi par par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.
- 3.3. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par darba drošības un satiksmes drošības normu ievērošanu, izpildot darbus šī līguma apjomā.
- 3.4. UZŅĒMĒJS savlaicīgi aizpilda "Ikdienas uzturēšanas darbu uzskaites žurnālu" un iesniedz PASŪTĪTĀJAM kalendārajā mēnesī veikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un rēķinu par izpildīto darbu apjomu.

### 4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neapmaksāt izpildītos darbus, ja to izpilde ir nekvalitatīva.

4.2. Darbu izpildes uzraudzību objektā veic PASŪTĪTĀJS saskaņā ar līguma 3.2. punktā noteiktām tehniskajām specifikācijām, kuras ir saistošas abām līguma slēdzēju pusēm.

## 5. DARBU PIENĒMŠANA-NODOŠANA UN NORĒKĪNU KĀRTĪBA

5.1. PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA paziņojuma par Darbu izpildes pabeigšanu ir jāveic pārbaude dabā un jāizdara ieraksts "Ikdienas uzturēšanas darbu uzskaites žurnālā".

5.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS 5.1.punktā minētajā laikā neizsaka pretenzijas UZŅĒMĒJAM par paveiktā Darba kvalitāti, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS ir akceptējis izpildītos Darbus.

5.2. PASŪTĪTĀJS paraksta UZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša darbu nodošanas un pieņemšanas aktu 3 darba dienu laikā un veic izpildīto darbu apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā.

5.3. Ja darbu izpildes laikā rodas nepieciešamība veikt papildus apjoma darbus, UZŅĒMĒJS to saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, noslēdzot atsevišķu vienošanos par darba apjomu un samaksas kārtību.

## 6. LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA PIRMS TERMIŅA.

6.1. Līgums var tikt izmainīts vai pārtraukts pirms termiņa pēc abu pušu rakstiskas vienošanās, ja kāda no pusēm neizpilda savas saistības.

6.2. PASŪTĪTĀJS var lauzt līgumu vienpusīgi, ja darbu izpildes laikā UZŅĒMĒJA nepareizas vai nekvalitatīvas darbības rezultātā darbi ir jāaptur, par to brīdinot UZŅĒMĒJU rakstiski.

## 7. PAPILDUS NOTEIKUMI

7.1. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas līgumslēdzēju puses un tas darbojas līdz pilnīgai tā izpildīšanai.

7.2. Esošais līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja pusei, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. .

## 9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

Līvānu novada dome

Rīgas ielā 77, Līvānos

Reģ. nr. 90000065595

N/k LV30UNLA0050002173014

AS „SEB banka”

Kods UNLALV2X

UZŅĒMĒJS

AS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

Reģ.nr. 40003356530

Daugavpils ceļu rajons


Vaiļņu iela 15, Daugavpils, LV-5401

N/k: LV31UNLA0005008467983

Banka: AS „SEB banka”



Kods: UNLALV2X

PASŪTĪTĀJA vārdā  
izpilddirektors



\_\_\_\_\_  
Skreivers

UZŅĒMĒJA vārdā  
struktūrvienības direktors



\_\_\_\_\_  
V. Akentjevs

**SASKAŅOTS**  
Līvānu novada domes juriskonsulte



S. Grabāne  
Līvānos, 20.09.2016.g.

## Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkumam "Līvānu novada autoceļu un ielu klātnes greiderēšanas un kopšanas darbi 2015. gadā",  
identifikācijas Nr. LND 2015/9

## KOPSAVILKUMS

Nr.p k.	Līvānu novada autoceļu un ielu klātnes greiderēšanas un kopšanas darbu izmaksas 2015.gadā	Kopējā summa EUR (bez PVN)	PVN 21%	Kopējā summa EUR (ar PVN)
1.	Līvānu pilsētas (ielu kopgarums - 3.05 km ) Kopējā piedāvājuma summa no tabulas nr.1	849.67	178.43	1028.10
2.	Jersikas pagasta (ielu kopgarums – 28.92 km ) Kopējā piedāvājuma summa no tabulas nr.2	5821.30	1222.47	7043.77
3.	Rožupes pagasta (ielu kopgarums – 66.94 km ) Kopējā piedāvājuma summa no tabulas nr.3	13197.45	2771.46	15968.91
4.	Sutru pagasta (ielu kopgarums – 29.56 km ) Kopējā piedāvājuma summa no tabulas nr.4	6183.85	1298.61	7482.46
5.	Turku pagasta (ielu kopgarums – 52.86 km ) Kopējā piedāvājuma summa no tabulas nr.5	10577.25	2221.22	12798.47
	Kopā: (1+2+3+4+5)	36629.52	7692.19	44321.71

Ceļu (ielu) seguma uzturēšanas darbu tiek izpildīti vismaz sešas reizes gadā;  
Darbi tiek uzsākti trīs dienu laikā pēc telefoniska pieteikuma un veikti atbilstošos  
laika apstākļos;

(Greiderēšanas darbi tiek veikti ar motorgreideru ar klievētāju divos gājienos (pa  
vienam katrā ceļa virzienā), vai bez klievētāja vismaz trīs gājienos)

Iepirkuma specifikācijā neiekļautie ceļi un ielas tiek greiderēti pēc atsevišķa  
pasūtījuma.

Greiderēšanas biežums var atšķirties atkarībā no laika apstākļiem.

Pielikumā:

Tabula 1 - Līvānu pilsētas greiderējamo ielu saraksts

Tabula 2 - Jersikas pagasta greiderējamo ceļu saraksts

Tabula 3 - Rožupes pagasta greiderējamo ceļu un ielu saraksts

Tabula 4 - Sutru pagasta greiderējamo autoceļu saraksts

Tabula 5 - Turku pagasta greiderējamo ceļu (ielu) saraksts

Paraksts/vārds uzvārds/datums z.v.

2015.31.03.

Vjačeslavs



## Līvānu pilsētas greiderējamo ielu saraksts

Tabula nr.1

Ielas nosaukums	Ielas garums (km)	Daudzums (reizes gadā)	Planēšana (profilēšana) (izcenojums par 1 km)	Nošķūkšana (izcenojums par 1 km)	Summa EUR (bez PVN)
1	2	3	4	5	6=2x3x4vaix5
Fabrikas (aiz Preiļu ielas krustojuma)	0.19	6	46.43	-	52.93
Mazā fabrikas	0.29	6	46.43	-	80.79
Rudzutaka	0.61	6	46.43	-	169.93
Siladieviņa	0.19	6	46.43	-	52.93
Jāņa	0.62	6	46.43	-	172.72
Turku	0.24	6	46.43	-	66.86
Robežu	0.19	6	46.43	-	52.93
Kaiju iela	0.72	6	46.43	-	200.58
<b>Kopā bez PVN:</b>					<b>849.67</b>

**Kopā: 3,05 km**

Piezīme:

X – veicamie greiderēšanas darbi.

- Ielu un ceļu greiderēšanas daudzums atkarīgs no ielas vai ceļa stāvokļa, satiksmes intensitātes, kā arī no laika apstākļiem.
- Atbilstoši MK 09.03.2010 noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” Līvānu pilsētas greiderējamām ielām noteikta D uzturēšanas klase.
- Ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2010. gada 12.marta rīkojumu Nr. 51 „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”.

Paraksts/vārds uzvārds/datums z.v.

2015.31.03.

Vjačeslavs Akentjovs



— 4 —

### Jersikas pagasta greiderējamo ceļu saraksts

Tabula nr.2

Ielas nosaukums	Ielas garums (km)	Daudzums (reizes gadā)	Planēšana (profilešana) (izcenojums par 1 km)	Nošūkšana (izcenojums par 1 km)	Summa EUR (bez PVN)
1	2	3	4	5	6=2x3x4vaix5
Cirsenieki – Iztekas	2.91	6	36.5	-	637.29
Grāveri – Smilškalni	0.65	6	36.5	-	142.35
Upenieki – Lazdukalns	0.77	6	36.5	-	168.63
Upenieki – Kalnamalas	1.1	6	36.5	-	240.90
Grāveri – Iesalnieki – Vuceni	2.47	6	36.5	-	540.93
Dārznieki – Muižnieki	1.1	6	-	27.14	179.12
Upenieki – Narvenīca	4.56	6	36.5	-	998.64
Pievadceļš Upenieku kapsētai	0.32	6	36.5	-	70.08
Jersika – Ozoliņi	0.53	6	-	27.14	86.31
Jersika – Plintaukas	1.1	6	36.5	-	240.90
Jersika – Darankas	3.26	6	36.5	-	713.94
Āriņi – Dimanti	2.02	6	36.5	-	442.38
Piebraucamais ceļš pārceltuvei Dunavā	0.54	6	36.5	-	118.26
Gospori – Strodi	0.47	6	-	27.14	76.53
Lauri – Dzeneskalns	1.9	6	-	27.14	309.40
Brūveri – Iztekas	1.52	6	-	27.14	247.52
Piebraucamais ceļš Jersikas stacijai	0.1	6	36.5	-	21.90
Upenieku kapi – Ozoliņi – A6	1.45	6	-	27.14	236.12
A6 – Lapsukalns – A6	1.4	6	-	27.14	227.98
Piebraucamais ceļš attīrīšanas iekārtām	0.2	6	-	27.14	32.57

Upenieku kapi – Labieši	0.55	6	-	27.14	89.56
				<b>Kopā bez PVN:</b>	<b>5821.30</b>

**Kopā: 28,92 km**

Piezīmes:

X – Veicamie greiderēšanas darbi.

- Ielu un ceļu greiderēšanas daudzums atkarīgs no ielas vai ceļa stāvokļa, satiksmes intensitātes, kā arī no laika apstākļiem.
- Atbilstoši MK 09.03.2010 noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” Jersikas pagasta greiderējamiem ceļiem noteikta D uzturēšanas klase.
- Ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2010. gada 12.marta rīkojumu Nr. 51 „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”.

Paraksts/vārds uzvārds/datums z.v.

2015.31.03.



## Rožupes pagasta greiderējamo ceļu un ielu saraksts

Tabula nr.3

Ielas nosaukums	Ielas garums (km)	Daudzums (reizes gadā)	Planēšana (profilēšana) (izcenojums par 1 km)	Nošļūkšana (izcenojums par 1 km)	Summa EUR (bez PVN)
1	2	3	4	5	6=2x3x4vaix5
Drēņi – Kalvāni - Lietaunieki	4.64	6	36.5	-	1016.16
Muktupāveli – Laivacumi - Jaunbirzāki	4.74	6	36.5	-	1038.06
Rožupe – Babri – Gulbinski	1.88	6	36.5	-	411.72
Kazuļi – Podusala – Gulbinski	3.67	6	36.5	-	803.73
Stikāni – Skrebeļi	4.6	6	36.5	-	1007.40
Jaudzemi – Lielojuri	1.2	6	36.5	-	262.80
Daugavieši – Kalvāni	0.91	6	36.5	-	199.29
Dubnas – Jaudzemi	0.6	6	-	27.14	97.70
Kūkusilipi – Jaujas	3.3	6	36.5	-	722.70
Kūkas – Jaujas	1.83	6	36.5	-	400.77
Pētrmuiža – Kūkas	1.88	6	-	27.14	306.14
Dzirkaļi – Krastmaļi	0.43	6	-	27.14	70.02
Muktupāveli – vasarnīcas	0.9	6	-	27.14	146.56
Muktupāveli – Čigānīca – Vecticībnieku kapi	2.04	6	-	27.14	332.19
Rožupe – Rušenieki	0.97	6	36.5	-	212.43
Laivacumi – Rušenieki	1.15	6	36.5	-	251.85
Rožupe – Vilmenieši	1.12	6	36.5	-	245.28
Druvas – Rusiņi	1.81	6	36.5	-	396.39
Kūkas – Gusevi	1.44	6	36.5	-	315.36
Tomīņi – Sūkņu stacija – Peivelišķi	6.31	6	-	27.14	1027.52
Peivelišķi – Puduļu kapi	1.14	6	36.5	-	249.66
Rubini – Vecā sala – Rubiņkalns	3.89	6	-	27.14	633.45
Lāčkāji – Stikāni	0.34	6	36.5	-	74.46
Brūklenāji – Drēņi	1.04	6	-	27.14	169.35
Mālnieki – Sproģi	0.4	6	-	27.14	65.14
Gercāni – Gercānu kapsēta	0.08	6	-	27.14	13.03
Mālnieki – Liepnieki	1	6	-	27.14	162.84

Medņu kalns – Lojāni	0.97	6	-	27.14	157.95
Mežancāni – Sūkņu stacija	1.49	6	-	27.14	242.63
Mežancāni – Skrūzmaņu kapi	2.09	6	36.5	-	457.71
Mālkalni – Mālkalnu kapi	0.5	6	-	27.14	81.42
Mucenieki – Mucenieku kapi	0.35	6	-	27.14	56.99
Cielavka – Aizpūre	0.99	6	36.5	-	216.81
Kivlenieki – Budencova	0.26	6	-	27.14	42.34
Vecā sala – Rubiņkalns	0.63	6	-	27.14	102.59
Podusala – Stepāres – Čigānsala	1.89	6	36.5		413.91
Gulbinski – Samuldruva	0.99	6	-	27.14	161.21
Rubiņkalns – Skroderi	1.36	6	-	27.14	221.46
Gulbinski – Priedītes	0.12	6	-	27.14	19.54
Rožupe – Rusinova	0.48	6	-	27.14	78.16
Rusinava – Zvirbuļovka	0.27	6	-	27.14	43.97
Rusinava – Zvirbuļovkas kapi	0.05	6	-	27.14	8.14
Voļa – Līči	1	6	36.5	-	219.00
Skolas iela	0.19	6	36.5	-	41.61
<b>Kopā bez PVN:</b>					<b>13197.45</b>

**Kopā: 66,94 km**

**Piezīmes:**

X – Veicamie greiderēšanas darbi.

• Ielu un ceļu greiderēšanas daudzums atkarīgs no ielas vai ceļa stāvokļa, satiksmes intensitātes, kā arī no laika apstākļiem.

• Atbilstoši MK 09.03.2010 noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” Jersikas pagasta greiderējamiem ceļiem noteikta D uzturēšanas klase.

• Ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2010. gada 12.marta rīkojumu Nr. 51 „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”.

Paraksts/vārds/uzvārds/datums z.v.

Vjačeslavs Ak  
2015.31.03.





## Sutru pagasta greiderējamo autoceļu saraksts

Tabula nr.4

Ielas nosaukums	Ielas garums (km)	Daudzums (reizes gadā)	Planēšana (profilēšana) (izcenojums par 1 km)	Nošķūkšana (izcenojums par 1 km)	Summa EUR (bez PVN)
1	2	3	4	5	6=2x3x4vair5
Sutri – Krivoki	3.96	6	36.5	-	867.24
Sutri – Ragaviki	2.94	6	36.5	-	643.86
Apšenieki – Kārļi	1.03	6	36.5	-	225.57
Pirtsvieta – Šultes	0.71	6	36.5	-	155.49
Babinova – Sanaude	0.8	6	36.5	-	175.20
Druva – Sanaude	1.16	6	36.5	-	254.04
Lipuški – Znotiņi	3.08	6	36.5	-	674.52
Kaupurnieki – Kaži	2.27	6	36.5	-	497.13
Kauparnieki – Kauparnieki	0.45	6	-	27.14	73.28
Kaži – Kaži	0.37	6	-	27.14	60.25
Sutri – Fridrihsgofa	1.26	6	-	27.14	205.18
Lipuški – Lipuški	0.68	6	-	27.14	110.73
Raunieši – Šultes	6.24	6	36.5	-	1366.56
Raunieši – Slapkova	2.21	6	36.5	-	483.99
Brenčore – Briežudārzs	2.4	6	-	27.14	390.82
<b>Kopā bez PVN:</b>					<b>6183.85</b>

**Kopā: 29,56 km**

**Piezīmes:**

X – Veicamie greiderēšanas darbi.

• Ielu un ceļu greiderēšanas daudzums atkarīgs no ielas vai ceļa stāvokļa, satiksmes intensitātes, kā arī no laika apstākļiem.


• Atbilstoši MK 09.03.2010 noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” Jersikas pagasta greiderējamiem ceļiem noteikta D uzturēšanas klase.

• Ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2010. gada 12.marta rīkojumu Nr. 51 „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”

Paraksts/vārds/uzvārds/datums z.v.

2015.31.03.

Vjačeslavs Akenčevs



Turku pagasta greiderējamo ceļu (ielu) saraksts

Tabula nr.5

Ielas nosaukums	Ielas garums (km)	Daudzums (reizes gadā)	Planēšana (profilešana) (izcenojums par 1 km)	Nošļūksana (izcenojums par 1 km)	Summa EUR (bez PVN)
1	2	3	4	5	6=2x3x4vaix5
Silavas - Daukstes - Sila Sproģi - Aizpurieši	5.23	6	36.5	-	1145.37
Jaunsilavas - Aizpurieši	1.36	6	36.5	-	297.84
Sila Sproģi - Žogi - Kalnapurvs	3.35	6	36.5	-	733.65
Apbraucamais ceļš Silavu ezeram	1.77	6	36.5	-	387.63
Silavas - Dobrāns	1.5	6	-	27.14	244.26
Veiguri - Silavas - Robežnieki - Gaiņi	10.09	6	36.5	-	2209.71
Ārsmenieki - Smelcēja	0.56	6	36.5	-	122.64
Smelcēja - Luksti	1.81	6	-	27.14	294.74
Piebraucamais ceļš Gaiņu kapsētai	0.24	6	-	27.14	39.08
Zundāni - Garās Priedes	1.18	6	-	27.14	192.15
Zundāni - Kalnapurvs	2.5	6	-	27.14	407.10
Zundāni - Kāršenieki	1.44	6	-	27.14	234.49
Vanagsils - Turki	5.68	6	36.5	-	1243.92
Stiklēri - Vilkāi - Klaudziņas	2.29	6	36.5	-	501.51
Grugules - Rijasvecumi	1.91	6	-	27.14	311.02
Piebraucamais ceļš Gruguļu kapsētai	0.62	6	-	27.14	100.96
Grugules - Vuškārnieki	1.04	6	-	27.14	169.35
Vidsala - Vuškārnieki	2.54	6	36.5	-	556.26

Beirupurvs – Liepsala	0.93	6	-	27.14	151.44
Beirupurvs – Ilgsala	3.57	6	-	27.14	581.34
Turki – Neretiņa	0.48	6	36.5	-	105.12
Tilta Geduši – Dabari	0.72	6	-	27.14	117.24
Piebraucamais ceļš Veceļu sādžai	0.71	6	36.5	-	155.49
Autoceļš V755 – Turku ūdenstornis	0.35	6	36.5	-	76.65
Piebraucamais ceļš Veiguru kapsētai	0.05	6	-	27.14	8.14
Piebraucamais ceļš Saliešu kapsētai	0.28	6	-	27.14	45.60
Piebraucamais ceļš Līvānu attīrīšanas iekārtām	0.51	6	36.5	-	111.69
Bērzu iela	0.15	6	36.5	-	32.85
<b>Kopā bez PVN:</b>					<b>10577.25</b>

**Kopā: 52,86 km**

Piezīmes:

X – Veicamie greiderēšanas darbi.

• Ielu un ceļu greiderēšanas daudzums atkarīgs no ielas vai ceļa stāvokļa, satiksmes intensitātes, kā arī no laika apstākļiem.

• Atbilstoši MK 09.03.2010 noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” Jersikas pagasta greiderējamiem ceļiem noteikta D uzturēšanas klase.

• Ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2010. gada 12.marta rīkojumu Nr. 51 „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”.

Paraksts/vārds uzvārds/dati

Vjačeslavs

2015.31.03.

