

Vienošanās Nr. LND/2-13.1.1/15/353-1
par līguma grozījumiem
pie 2015. gada 8.jūlija līguma Nr. LND/2-13.1.1/15/353

Līvānos

2015. gada 7.augustā

Līvānu novada dome, reģistrācijas nr. 90000065595, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Domes nolikumu, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukts “**Pasūtītājs**”, no vienas puses, un

IK „**Ēku renovācija**”, reģistrācijas Nr. 41502033984, tās valdes locekļa Sanda Butāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukts “**Izpildītājs**”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukti par “**Puses**”,

ievērojot, ka **Puses** 2015.gada 8.jūlijā, saskaņā ar Līvānu novada domes rīkotā iepirkuma „Remontdarbu veikšana Līvānu 2.vidusskolas ēkā Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV- 5316”, identifikācijas Nr. LND 2015/23, rezultātiem un IK „Ēku renovācija”, iesniegto piedāvājumu, noslēdza Līgumu Nr. LND/2-13.1.1/15/353 par remontdarbu veikšana Līvānu 2.vidusskolas ēkā Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, noslēdz šādu vienošanos, (turpmāk tekstā saukta - Vienošanās)

1. Puses vienojas pie 2015. gada 8.jūlija līguma LND/2-13.1.1/15/353 pielikuma Nr.1
 - 1.1. pievienot darbu daudzumam šīs vienošanās pielikumā Nr. 1 (papildus darbu tāme) minētos darbu daudzumus;
 - 1.2. izslēgt no darbu daudzuma šīs vienošanās pielikumā Nr. 1 (papildus darbu tāme) minētos darbu daudzumus;
2. Šīs vienošanās rezultātā mainās (palielinās) Līguma summa par EUR 201,32 (divi simti viens *euro* un 32 centi), tai skaitā PVN 21 %. Līdzēji uzskata un pieņem par saistošu tādu kopējo līguma summu, kura izriet no šīs vienošanās
3. Šī vienošanās ir 2015. gada 8.jūlija līguma Nr. LND/2-13.1.1/15/353 neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas, parakstīta divos eksemplāros ar vienu pielikumu, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, otrs eksemplārs pie **Izpildītāja**.

Pasūtītājs

Izpildītājs


Līvānu novada dome

Reģ.Nr. LV90000065595
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316
AS “Citadele banka”
LV79PARX0004642660004
Kods: PARXLV22

IK “Ēku Renovācija”

Reģ. Nr. 41502033948
Lāčplēša iela 16a, Līvāni, Līvānu novads
LV-5316
AS “Citadele banka”
N/k: LV87PARX0015700180001
Kods: PARXLV22

U.Skreiveris



S.Butāns

SASKAŅOTS

Līvānu novada domes juriskonsulte

S.Grabāne
Līvānos, 07.08.2015.g.

Papildus darbu tāme

Pasūtītājs: Līvānu novada dome

Objekts: Līvānu 2. vidusskolas ēdnīcas remontdarbi

Adrese: Rīgas iela 113/117, Līvāni, Līvānu novads

Būvuzņēmējs: IK "Ēku Renovācija" Reģ..Nr. 41502033948

Par kopējo summu, Euro	2008,78
Kopēja darbietilpība, c/h	79,50

N.p.k.	Tāmes Nr.	Darba veida vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Euro)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānism (Euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Vispārceltniecības darbi	1 486,56	357,75	987,58	111,60	79,50
Kopā			1 486,56	357,75	987,58	111,60	79,50
Plānotā peļņa 3 %			44,60				
Virszdevumi 3 %			44,60				
Sociālais nodoklis 23.59 %			84,39				
Kopā			1 660,15				
PVN 21%			348,63				
Pavisam kopā			2 008,78				

Sastādīja _____ / *SARVIS BUDPUS*
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja _____ / _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
2015. gada ____ .jūlijā

Izslēgto darbu tāme

Pasūtītājs: Līvānu novada dome

Objekts: Līvānu 2. vidusskolas ēdnīcas remontdarbi

Adrese: Rīgas iela 113/117, Līvāni, Līvānu novads

Būvuzņēmējs: IK "Ēku Renovācija" Reģ..Nr. 41502033948

Par kopējo summu, Euro	1807,46
Kopēja darbietilpība, c/h	14,00

N.p.k.	Tāmes Nr.	Darba veida vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Euro)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānismi (Euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Vispārceltniecības darbi	1 395,20	63,00	1 281,61	12,14	14,00
Kopā			1 395,20	63,00	1 281,61	12,14	14,00
Plānotā peļņa 3 %			41,86				
Virszdevumi 3 %			41,86				
Sociālais nodoklis 23.59 %			14,86				
Kopā			1 493,77				
PVN 21%			313,69				
Pavisam kopā			1 807,46				

Starpība 201,32

Sastādīja _____ / *SARVIS BUDPUS*
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja _____ / _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
2015. gada ____ .jūlijā

Papildus darbu tāme

Līvānu 2 vidusskolas remontdarbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

1 Pasūtītājs: Līvānu novada dome	
2 Būvuzņēmējs: IK "Ēku Renovācija" Reģ. Nr. 41502033948	
3 Objektā nosaukums: Līvānu 2. vidusskolas ēdnīcas remontdarbi	
4 Objektā adrese: Rīgas iela 113/117, Līvāni, Līvānu novads	
5 Tāme sastādīta 2015. gadā tirgus cenās, pamatojoties uz apsekošanu un darba apjomiem	

Tāmes izmaksas ar PVN EUR
Tāme sastādīta

1486,56
2015. gada 20. jūlijā


Nr.p.k.	Kods	Darba un materiāla nosaukums	Mērvienība	Dauudzums	Vienības izmaksas							Kopējās izmaksas					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Euro/h)	Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānismi (Euro)	Kopā (Euro)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānismi (euro)	Summa (Euro)		
1	2																
Grīdas																	
12		Vecās grīdas demontāža (gruntešana)	m ²	51,00	0,50	4,50	2,25	-	0,10	2,35	25,50	114,75	-	5,10	119,85		
		grunts grīdām	l	17,85	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	4,46	-	4,46		
		Grīdas betonēšana 50mm - 90mm	m ²	51,00	1,00	4,50	4,50	-	1,50	6,00	51,00	229,50	-	76,50	306,00		
		Betons	m ³	4,57	-	-	-	62,00	-	62,00	-	-	283,34	-	283,34		
		Vadulas	m	27,00	-	-	-	0,89	-	0,89	-	-	24,03	-	24,03		
		Amortizējošā lēta	m	28,00	-	-	-	0,50	-	0,50	-	-	14,00	-	14,00		
		Armatūras siets	m ²	55,00	-	-	-	3,45	-	3,45	-	-	189,75	-	189,75		
		palīgmateriāli	kpl	1,00	-	-	-	30,00	-	30,00	-	-	30,00	-	30,00		
		Šāhtas vāka montāža	gab.	2,00	1,00	4,50	4,50	-	5,00	9,50	2,00	9,00	-	10,00	19,00		
		vāks 350*500	gab.	2,00	-	-	-	25,00	-	25,00	-	-	50,00	-	50,00		
42		Jauna ūdensvadu un kanalizācijas pievadu izbūve uz mazgāšanas un dārzenu ceļu, lai pieslēgtu iekārtas.	kmpl.	1,00	1,00	4,50	4,50	120,00	20,00	144,50	1,00	4,50	120,00	20,00	144,50		
Elektroapgāde																	
46		Izbūvēt jaunu iekšēļu zemapmetuma elektroinstalācijas sistēmu, piemontēt jaunus telpu vienpolīgos z/a slēdzus, dubultos un četrvītējus sienas kontaktus, griestu dienasgaismu pārlīkšana	kpl	-	1,00	4,50	4,50	-	0,20	4,70	-	-	-	-	-		
		Kabeļis 3F 5*4 mm2	m	100,00	-	-	-	2,15	-	2,15	-	-	215,00	-	215,00		
		Gofra kabeļim d-20mm	m	100,00	-	-	-	0,57	-	0,57	-	-	57,00	-	57,00		

46	Izbūvēt jaunu iekšējā zemāpmetuma elektroinstalācijas sistēmu, piemontēt jaunus telpu vienpolīgos z/a slēdzus, dubultos un četrvietīgos sienas kontaktus, griestu dienasgaismu pārlikšana	kpl	-	1,00	4,50	4,50	-	0,20	4,70	-	-	-	-	-	-		
	vienpolu zemāpmetuma slēdzis 220V, 16A	gab	2,00	-	-	-	4,10	-	4,10	-	-	-	8,20	-	8,20		
	divpolu zemāpmetuma slēdzis 220V, 16A	gab	1,00	-	-	-	4,11	-	4,11	-	-	-	4,11	-	4,11		
	kārba zemāpmetuma montāžai	gab	3,00	-	-	-	1,25	-	1,25	-	-	-	3,75	-	3,75		
47	Sienas kontakts montējams atbilstoši vienvietīgu kārbu z/a tipa	gab	6,00	1,00	4,50	4,50	-	0,20	4,70	6,00	27,00	-	-	1,20	28,20		
	sienas kontakts zemāpmetuma montāžai vienvietīga kārba 250V 16A	gab	6,00	-	-	-	4,50	0,01	4,51	-	-	-	27,00	0,06	27,06		
48	Sienas kontakts montējams atbilstoši divvietīgu kārbu z/a tipa	gab	4,00	1,00	4,50	4,50	-	0,22	4,72	4,00	18,00	-	-	0,88	18,88		
	sienas kontakts zemāpmetuma montāžai divvietīga kārba 250V 16A	gab	4,00	-	-	-	4,50	-	4,50	-	-	-	18,00	-	18,00		
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi no materiālu vērtības													38,45				
Tiesās izmaksas kopā													14,00	63,00	1 281,61	12,14	1 395,20

Sandis Butāns

Sastādīja:

(paraksts)



(atstiprināts)

Pārbaudīja:

(paraksts)

(atstiprināts)