

## BŪVDARBU LĪGUMS Nr. LND/2-13.1.1/16/435

Līvānos

2016. gada 21. jūnijā

Līvānu novada dome, tās priekšsēdētāja Andra Vaivoda personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ un Domes nolikumu, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukts „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

IK „Ēku Renovācija“, reģistrācijas Nr. 41502033948, tās amatpersonas Sanda Butāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šī līguma tekstā saukts „IZPILDĪTĀJS”, no otras puses, noslēdz šādu līgumu:

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt ar saviem spēkiem un materiāliem, remontdarbus Līvānu 2. vidusskolas ēkā Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā saskaņā ar šo Līgumu, tā pielikumu.
- 1.2. Būvdarbu apjoms tiek noteikts Līguma Pielikumā Nr.1 kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

### 2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

- 2.1. Izpildītājam ir pienākums uzsākt Būvdarbus piecu dienu laikā no šī līguma parakstīšanas brīža un izpildīt tos pienācīgā kvalitātē sešu kalendāro nedēļu laikā no šī līguma noslēgšanas brīža. Izpildītāja darbu pabeigšana un nodošana Pasūtītājam tiek noformēta ar darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 2.2. Izpildītājs drīkst nodot daļu ar Līgumu uzlikto pienākumu izpildi apakšuzņēmējiem, saskaņojot iepriekš ar Pasūtītāju. Šajā gadījumā Izpildītājs nes atbildību par piesaistīto apakšuzņēmēju darbību.
- 2.3. Izpildītājam ir pienākums sniegt Pasūtītājam dokumentus, kas apstiprina tā tiesības veikt Būvdarbus, kurus paredz šī Līguma priekšmets.
- 2.4. Izpildītājam ir pienākums piegādāt uz sava rēķina materiālus un instrumentus, kas nepieciešami Būvdarbu veikšanai. Pusēm vienojoties, materiāli var tikt mainīti vai papildināti.
- 2.5. Jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par izpildāmo Būvdarbu gaitu, ko paredz šis Līgums.
- 2.6. Izpildītājam ir pienākums ievērot darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas normatīvos aktus, kuri regulē šādu darbu veikšanu.

### 3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

- 3.1. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam netraucētu piekļūšanu objektam Būvdarbu veikšanai.

- 3.2. Pasūtītājam ir jāpieņem Izpildītāja izpildītie Būvdarbi ar darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, ja tie atbilst šim Līgumam.
- 3.3. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar šo Līgumu.

#### 4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 4.1. Kopējā Būvdarbu vērtība (Līguma summa), ko paredz šī Līguma priekšmets ir **EUR 30848,93** ( trīsdesmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi eiro un 93 centi ), plus atbilstošas likmes PVN.
- 4.2. Avansa maksājumu 20 % apmērā no šī līguma summas Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norēķinu kontu bankā pēc Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā 10 dienu laikā.
- 4.3. Atlikušo līguma summu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norēķinu kontu bankā pēc izpildīto darbu pieņemšanas-nodošanas akta (Forma Nr.2) abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā 15 darba dienu laikā.

#### 5. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

- 5.1. Šajā līgumā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš var būt pagarināts, noslēdzot atsevišķu vienošanos, gadījumā ja pēc Pasūtītāja iniciatīvas vai viņa vainas dēļ uz laiku tiek pārtraukta Izpildītāja darbība Objektā.
- 5.2. Veiktie Būvdarbi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu (Forma Nr.2), kas sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts Pasūtītājam parakstīšanai.
- 5.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas iesniedz Izpildītājam parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu.
- 5.4. Ja Pasūtītājs rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos Būvdarbus, Puses sastāda aktu, kurā saraksta veidā uzrāda darbus, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto darbu trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Izpildītājs pēc šajā punktā minētā akta veic darbus uz sava rēķina un pēc to veikšanas Pasūtītājs pieņem tos ar pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 5.5. Darbu pieņemšanas-nodošanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

#### 6. GARANTIJAS

- 6.1. Izpildītāja izpildīto būvdarbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
- 6.2. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek konstatēti (atklāti) veikto darbu trūkumi vai defekti, kvalitātes vai citi bojājumi, kuri radušies vai var rasties turpmākajā ekspluatācijā, ievērojot ekspluatācijas kārtību un kurus nebija iespējams konstatēt pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdī, Pasūtītājs sastāda attiecīgu aktu, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, kā arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot sastādīšanai Izpildītāja pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus. Ja atklātie trūkumi nav radušies Pasūtītāja un/vai trešās personas vainas un/vai nepārvaramas varas dēļ,

Puses uzskata sastādīto aktu par neapstrīdamu pierādījumu, uz kura pamata Izpildītājs uz sava rēķina novērš atklātos trūkumus ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.

## 7. PUŠU ATBILDĪBA

- 7.1. Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti esošā Līguma nosacījumi, kā rezultātā viena no pusēm otras puses vainas dēļ cietusi zaudējumus.
- 7.2. Puses vienai otrai mantiski ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu atlīdzību, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.3. Par Darbu pabeigšanas termiņa pārkāpumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu no Līguma summas, bet ne vairāk kā 10 % no līguma kopējās summas.
- 7.4. Par izpildīto Darbu apmaksas nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no termiņā neizmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma kopējās summas.
- 7.5. Izpildītājs patstāvīgi ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti saskaņā ar šo Līgumu.
- 7.6. Visi ar esošo Līgumu saistītie strīdus jautājumi tiek risināti uz pušu savstarpējas vienošanās pamata. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdus jautājumi tiek risināti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

## 8. NEPĀRVARAMA VARA

- 8.1. Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā pali, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī LR likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas brīža. Ja jebkurš no augstāk minētajiem apstākļiem tieši ietekmēja līgumā noteikto saistību savlaicīgu izpildi, tad šis termiņš tiek pārcelts par attiecīgā apstākļa darbības laiku.
- 8.2. Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, paredzēto darbības laiku un izbeigšanos, nekavējoties, bet ne vēlāk par septiņām dienām no iestāšanās (izbeigšanās) brīža, ar ierakstīto vēstuli vai pa faksu jāpaziņo otrai pusei.
- 8.3. Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par saistību neizpildi. Ja celtniecības un montāžas darbu neizpilde nepārvaramas varas apstākļu rezultātā tiek apturēta vairāk kā par 25 (divdesmit piecām) kalendārajām dienām, jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt tā vienpusēju laušanu, paziņojot par to pretējai pusei 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš. Apmaksa šajā gadījumā tiek veikta pamatojoties uz sastādīto aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu, ko paraksta abas Puses.

## 9. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

- 9.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir pilnīgi izpildījušas savas saistības viena pret otru saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
- 9.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja ir sastādīti rakstiski un tos parakstījuši pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami šim Līgumam kā pielikumi un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 9.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli:  
Būvinženieris – Ainārs Skromāns, tālrunis: 65307272, e-pasts: ainars.skromans@livani.lv
- 9.4. Līguma pušu juridiskā statusa izmaiņu gadījumā šis Līgums saglabā savu spēku pilnā apjomā to tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 9.5. Visos pārējos šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas.
- 9.6. Šis Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām ar vienu pielikumu, divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs - Pasūtītājam, otrs - Izpildītājam. Puses apliecina, ka personām, kas paraksta šo Līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt šo Līgumu.

## 10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### Pasūtītājs

#### LĪVĀNU NOVADA DOME

Reģ.Nr. LV90000065595  
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,  
LV-5316  
AS "Citadele banka"  
LV79PARX0004642660004

A. Vaivods

### Izpildītājs

#### IK „Ēku Renovācija”

Reģ. Nr. 41502033948  
N/k LV87PARX0015700180001  
AS „Citadele Banka”,  
PARXLV22

S. Butāns



### SASKAŅOTS

Līvānu novada domes juriskonsulte

S. Grabāne

Līvānos, 21. 06. 2016. g.



## Līvānu 2 vidusskolas remontdarbi (virtuve)

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Pasūtītājs: Līvānu novada dome

Izpildītājs: IK "Ēku Renovācija"

Objekta nosaukums: Līvānu 2. vidusskolas ēdnīcas remontdarbi

Objekta adrese: Rīgas iela 113/117, Līvāni, Līvānu novads

Tāme sastādīta 2016. gadā tirgus cenās, pamatojoties uz apsekošanu un darba apjomiem.

Tāmes izmaksas 29693,48 Euro  
Tāme sastādīta 06.06.2016

Nr. p.k.	Kods	Darba un materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopējās izmaksas					Summa (Euro)
					Darba samaksas likme (Euro/h)	Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānismi (Euro)	Kopa (Euro)	Darbētipība (c/h)	Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānismi (Euro)	12	13	14	15	
1	2	<b>Telpa Nr.41</b>		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		<b>Demontāžas darbi</b>																
1		Grīdas pamatnes sagatavošanas, t.sk. grīdas apdares demontāža	m <sup>2</sup>	7,70	1,00	4,80	4,80	4,80	-	2,85	7,65	7,70	36,96	-	21,95	58,91		
2		Sienu pamatnes sagatavošanas, t.sk. sienu apdares demontāža, esoša apmetuma nokalšana no sienām	m <sup>2</sup>	34,78	1,00	4,80	4,80	4,80	-	1,40	6,20	34,78	166,94	-	48,69	215,63		
3		Griestu pamatnes sagatavošanas, t.sk. vecās apdares demontāža	m <sup>2</sup>	7,70	1,00	4,80	4,80	4,80	-	0,50	5,30	7,70	36,96	-	3,85	40,81		
4		Aprīkojuma demontāža	kpl	1,00	4,00	4,80	4,80	19,20	-	2,10	21,30	4,00	19,20	-	2,10	21,30		
5		Izņemt būvgružus un iekraut būvgružu konteinerā	m <sup>3</sup>	2,00	0,60	4,80	4,80	2,88	-	0,50	3,38	1,20	5,76	-	1,00	6,76		
		<b>Griesti</b>																
6		Griestu līdzināšana un pārrīvēšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	7,70	1,40	4,50	4,50	6,30	-	0,57	6,87	10,78	48,51	-	4,39	52,90		
		grunts	kg	3,47	-	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	6,94	-	6,94		
		jāva	m <sup>3</sup>	0,54	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	54,00	-	54,00		
7		Griestu augstvērtīga krāsošana ar krāsu	m <sup>2</sup>	7,70	0,60	4,50	4,50	2,70	-	0,40	3,10	4,62	20,79	-	3,08	23,87		
		grunts	kg	3,08	-	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	6,16	-	6,16		
		špaktele	kg	13,09	-	-	-	-	1,38	-	1,38	-	-	18,06	-	18,06		
		smilšpapīrs	m	0,39	-	-	-	-	3,50	-	3,50	-	-	1,37	-	1,37		
		krāsa	kg	3,47	-	-	-	-	2,50	-	2,50	-	-	8,68	-	8,68		
		<b>Sienas</b>																
8		Sienu līdzināšana un pārrīvēšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	34,78	0,90	4,50	4,50	4,05	-	0,70	4,75	31,30	140,86	-	24,35	165,21		
		grunts	kg	15,65	-	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	31,30	-	31,30		
		jāva	m <sup>3</sup>	2,43	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	243,00	-	243,00		
9		Sienu augstvērtīga krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m <sup>2</sup>	16,22	0,60	4,50	4,50	2,70	-	0,20	2,90	9,73	43,79	-	3,24	47,03		
		grunts	kg	6,49	-	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	12,98	-	12,98		
		špaktele	kg	27,57	-	-	-	-	1,38	-	1,38	-	-	38,05	-	38,05		



**Sienas**

20	Sienu līdzināšana un pārvēšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	30,58	0,90	4,50	4,05	-	0,70	4,75	27,52	-	27,52	-	27,52	-	27,52
		grunts	13,76	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-
		jauva	2,14	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	214,00	-	214,00
21	Sienu augstvērtīga krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m <sup>2</sup>	10,86	0,60	4,50	2,70	-	0,20	2,90	29,32	-	-	2,17	31,49	-	31,49
		grunts	4,34	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-	8,68	-	8,68
		špaktele	18,46	-	-	-	1,38	-	1,38	-	-	-	-	25,47	-	25,47
		smilšpapīrs	0,54	-	-	-	3,50	-	3,50	-	-	-	-	1,89	-	1,89
		ūdens emulsijas krāsa/tonēta/	4,89	-	-	-	2,50	-	2,50	-	-	-	-	12,23	-	12,23
22	Sienu flīzēšana (flīzes saņepot ar Pasūtītāju)	m <sup>2</sup>	19,72	1,50	4,50	6,75	-	3,00	9,75	133,11	-	-	59,16	192,27	-	192,27
		grunts	21,69	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-	43,38	-	43,38
		flīzes	23,86	-	-	-	8,70	-	8,70	-	-	-	-	207,58	-	207,58
		flīžu līme	26,25	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-	52,50	-	52,50
		šuvju aizpildītājs	28,88	-	-	-	0,50	-	0,50	-	-	-	-	14,44	-	14,44
		palīgmateriāli	1,00	-	-	-	7,50	-	7,50	-	-	-	-	7,50	-	7,50
		<b>Durvis</b>														
23	Durvju demontāža un durvju ailes samazināšana	kpl	1,00	2,50	4,50	11,25	45,00	4,00	60,25	2,50	11,25	45,00	4,00	60,25	-	60,25
24	Durvju uzstādīšana MDF durvis ar furnitūru (durvju izmērus precizēt būvdarbu laikā)	gab	1,00	0,60	4,50	2,70	-	3,50	6,20	0,60	2,70	-	3,50	6,20	-	6,20
		gab	1,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00
		celtniecības putas	1,00	-	-	-	4,70	-	4,70	-	-	-	-	4,70	-	4,70
		aplodas	5,00	-	-	-	1,89	-	1,89	-	-	-	-	9,45	-	9,45
		stiprinājumi	6,00	-	-	-	6,46	-	6,46	-	-	-	-	38,76	-	38,76
		palīgmateriāli	1,00	-	-	-	15,00	-	15,00	-	-	-	-	15,00	-	15,00
		<b>Grīdas</b>														
25	Grīdas līdzināšana ar pašlīdzinošo masu līdz 5 mm	m <sup>2</sup>	7,40	0,60	4,50	2,70	-	0,20	2,90	4,44	19,98	-	1,48	21,46	-	21,46
		pašlīdzinošais maisījums grīdām, minimālais kārtas biezums ir 0,3 cm līdz 0,8 cm	40,70	-	-	-	0,54	-	0,54	-	-	-	-	21,98	-	21,98
		grunts grīdām	2,59	-	-	-	0,45	-	0,45	-	-	-	-	1,17	-	1,17
		palīgmateriāli	1,00	-	-	-	10,00	-	10,00	-	-	-	-	10,00	-	10,00
26	Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm	m <sup>2</sup>	7,40	0,60	4,50	2,70	-	3,00	5,70	4,44	19,98	-	22,20	42,18	-	42,18
		grunts	8,14	-	-	-	0,45	-	0,45	-	-	-	-	3,66	-	3,66
		akmens masa flīzes	8,95	-	-	-	8,70	-	8,70	-	-	-	-	77,87	-	77,87
		flīžu līme	9,85	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-	19,70	-	19,70
		šuvju aizpildītājs	10,84	-	-	-	0,50	-	0,50	-	-	-	-	5,42	-	5,42
		palīgmateriāli	1,00	-	-	-	7,50	-	7,50	-	-	-	-	7,50	-	7,50
		<b>Telpa Nr.34</b>														
		<b>Demontāžas darbi</b>														
27	Grīdas pamatnes sagatavošana, t.sk. grīdas apdāres demontāža	m <sup>2</sup>	15,30	1,00	4,80	4,80	-	2,85	7,65	15,30	73,44	-	43,61	117,05	-	117,05
28	Sienu pamatnes sagatavošana, t.sk. sienu apdāres demontāža, esoša apmetuma nokalšana no sienām	m <sup>2</sup>	45,92	1,00	4,80	4,80	-	1,40	6,20	45,92	220,42	-	64,29	284,71	-	284,71

29	Griestu pamatnes sagatavošanas, t.sk. vecās apdares demontāža	m <sup>2</sup>	15,30	4,80	19,20	4,00	4,80	2,10	21,30	4,00	1,20	5,76	1,00	105,11
30	Aprīkojuma demontāža	kpl	1,00	4,80	19,20	4,00	4,80	-	2,00	2,00	-	-	-	13,78
31	Izņest būvgružus un iekraut būvgružu konteinerā	m <sup>3</sup>	2,00	4,80	2,88	0,60	4,80	0,50	3,38	1,20	1,20	5,76	-	107,00
	<b>Griesti</b>													47,43
32	Griestu līdzināšana un pārrīvēšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	15,30	4,50	6,30	1,40	4,50	0,57	6,87	21,42	21,42	96,39	8,72	12,24
	grunts	kg	6,89	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	35,89
	java	m <sup>3</sup>	1,07	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	2,70
33	Griestu augstvērtīga krāsošana ar krāsu	m <sup>2</sup>	15,30	4,50	2,70	0,60	4,50	0,40	3,10	9,18	9,18	41,31	6,12	12,24
	grunts	kg	6,12	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	35,89
	špaktele	kg	26,01	-	-	-	-	1,38	1,38	-	-	-	-	2,70
	smilšpapīrs	m	0,77	-	-	-	-	3,50	3,50	-	-	-	-	17,23
	krāsa	kg	6,89	-	-	-	-	2,50	2,50	-	-	-	-	17,23
	<b>Sienas</b>													218,12
34	Sienu līdzināšana un pārrīvēšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	45,92	4,50	4,05	0,90	4,50	0,70	4,75	41,33	41,33	185,98	32,14	41,32
	grunts	kg	20,66	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	256,80
	java	m <sup>3</sup>	3,21	-	-	-	-	80,00	80,00	-	-	-	-	48,26
35	Sienu augstvērtīga krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m <sup>2</sup>	16,64	4,50	2,70	0,60	4,50	0,20	2,90	9,98	9,98	44,93	3,33	13,32
	grunts	kg	6,66	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	39,04
	špaktele	kg	28,29	-	-	-	-	1,38	1,38	-	-	-	-	2,91
	smilšpapīrs	m	0,83	-	-	-	-	3,50	3,50	-	-	-	-	18,73
	ūdens emulsijas krāsa/tonēta/	kg	7,49	-	-	-	-	2,50	2,50	-	-	-	-	285,48
36	Sienu flīzēšana (flīzes sakopot ar Pasūtītāju)	m <sup>2</sup>	29,28	4,50	6,75	1,50	4,50	3,00	9,75	43,92	43,92	197,64	87,84	64,42
	grunts	l	32,21	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	308,24
	flīzes	m <sup>2</sup>	35,43	-	-	-	-	8,70	8,70	-	-	-	-	77,94
	flīžu līme	kg	38,97	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	21,44
	šuvju aizpildītājs	kg	42,87	-	-	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	7,50
	palīgmateriāli	kpl	1,00	-	-	-	-	7,50	7,50	-	-	-	-	6,20
	<b>Durvis</b>													100,00
37	Durvju uzstādīšana MDF durvis ar furnitūru (durvju izmērus precizēt būvdarbu laikā)	gab	1,00	4,50	2,70	0,60	4,50	3,50	6,20	0,60	0,60	2,70	3,50	4,70
	celtniecības putas	gb	1,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	9,45
	aplodas	m	5,00	-	-	-	-	4,70	4,70	-	-	-	-	38,76
	stiprinājumi	gb	6,00	-	-	-	-	1,89	1,89	-	-	-	-	15,00
	palīgmateriāli	kpl	1,00	-	-	-	-	6,46	6,46	-	-	-	-	15,00
	<b>Grīdas</b>													44,37
38	Grīdas līdzināšana ar pašlīdzinošo masu līdz 5 mm	m <sup>2</sup>	15,30	4,50	2,70	0,60	4,50	0,20	2,90	9,18	9,18	41,31	3,06	45,44
	pašlīdzinošais maisījums grīdām, minimālais kārtas biezums ir 0,3 cm līdz 0,8 cm	kg	84,15	-	-	-	-	0,54	0,54	-	-	-	-	2,41
	grunts grīdām	l	5,36	-	-	-	-	0,45	0,45	-	-	-	-	10,00
	palīgmateriāli	kpl	1,00	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	10,00



		15,30	0,60	4,50	2,70	0,45	-	0,45	-	7,57	-	7,57
	grunts	l	16,83	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-
	akmens masa	fitzes	18,51	-	-	8,70	-	8,70	-	161,04	-	161,04
	fižu līme	kg	20,36	-	-	2,00	-	2,00	-	40,72	-	40,72
	šuvju aizpildītājs	kg	22,40	-	-	0,50	-	0,50	-	11,20	-	11,20
	palīgmateriāli	kpl	1,00	-	-	7,50	-	7,50	-	7,50	-	7,50
	<b>Logi</b>											
40	Logu ailu gruntēšana pirms krāššanas	m <sup>2</sup>	1,80	0,20	4,50	0,90	0,10	1,00	0,36	1,62	0,18	1,80
	grunts	l	0,36	-	-	-	2,00	2,00	-	0,72	-	0,72
41	Logu ailu krāššana	m <sup>2</sup>	1,80	0,20	4,50	0,90	0,45	1,35	0,36	1,62	0,81	2,43
	krāsa	l	0,54	-	-	-	2,50	2,50	-	1,35	-	1,35
	<b>Telpa Nr.43</b>											
	<b>Demontāžas darbi</b>											
42	Grīdas pamatnes sagatavošanas, t.sk. grīdas apdares demontāža	m <sup>2</sup>	14,70	1,00	4,80	4,80	2,85	7,65	14,70	70,56	41,90	112,46
43	Sienu pamatnes sagatavošanas, t.sk. sienu apdares demontāža, esoša apmetuma nokalšana no sienām	m <sup>2</sup>	36,74	1,00	4,80	4,80	1,40	6,20	36,74	176,35	51,44	227,79
44	Griestu pamatnes sagatavošanas, t.sk. vecās apdares demontāža	m <sup>2</sup>	14,70	1,00	4,80	4,80	0,50	5,30	14,70	70,56	7,35	77,91
45	Aprīkojuma demontāža	kpl	1,00	4,00	4,80	19,20	2,10	21,30	4,00	19,20	2,10	21,30
46	Iznest būvgružus un iekraut būvgružu konteinerā	m <sup>3</sup>	2,00	0,60	4,80	2,88	0,50	3,38	1,20	5,76	1,00	6,76
	<b>Griesti</b>											
47	Griestu ližināšana un pārvēšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	14,70	1,40	4,50	6,30	0,57	6,87	20,58	92,61	8,38	100,99
	grunts	kg	6,62	-	-	-	2,00	2,00	-	13,24	-	13,24
	java	m <sup>3</sup>	1,03	-	-	-	100,00	100,00	-	103,00	-	103,00
48	Griestu augstvērtīga krāsošana ar krāsu	m <sup>2</sup>	14,70	0,60	4,50	2,70	0,40	3,10	8,82	39,69	5,88	45,57
	grunts	kg	5,88	-	-	-	2,00	2,00	-	11,76	-	11,76
	špaktele	kg	24,99	-	-	-	1,38	1,38	-	34,49	-	34,49
	smilšpapīrs	m	0,74	-	-	-	3,50	3,50	-	2,59	-	2,59
	krāsa	kg	6,62	-	-	-	2,50	2,50	-	16,55	-	16,55
	<b>Sienas</b>											
49	Sienu ližināšana un pārvēšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	36,74	0,90	4,50	4,05	0,70	4,75	33,07	148,80	25,72	174,52
	grunts	kg	16,53	-	-	-	2,00	2,00	-	33,06	-	33,06
	java	m <sup>3</sup>	2,57	-	-	-	100,00	100,00	-	257,00	-	257,00
50	Sienu augstvērtīga krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m <sup>2</sup>	15,58	0,60	4,50	2,70	0,20	2,90	9,35	42,07	3,12	45,19
	grunts	kg	6,23	-	-	-	2,00	2,00	-	12,46	-	12,46
	špaktele	kg	26,49	-	-	-	1,38	1,38	-	36,56	-	36,56
	smilšpapīrs	m	0,78	-	-	-	3,50	3,50	-	2,73	-	2,73
	ūdens emulsijas krāsa/tonēta/	kg	7,01	-	-	-	2,50	2,50	-	17,53	-	17,53
51	Sienu fižēšana (fižes saņemot ar Pastūtītāju)	m <sup>2</sup>	21,16	1,50	4,50	6,75	3,00	9,75	31,74	142,83	63,48	206,31
	grunts	l	23,28	-	-	-	2,00	2,00	-	46,56	-	46,56
	fižes	m <sup>2</sup>	25,61	-	-	-	7,00	7,00	-	179,27	-	179,27
	fižu līme	kg	28,17	-	-	-	2,00	2,00	-	56,34	-	56,34

		30,99				0,50					19,50								
	Grīdas	kg	30,99			0,50					19,50								
	Grīdas līdzīšanas ar pašizlīdzinošo masu līdz 5 mm	kpl	1,00			7,50					7,50								
52	Grīdas līdzīšanas ar pašizlīdzinošo masu līdz 5 mm	m <sup>2</sup>	14,70	0,60	4,50	2,70	-	0,20	8,82	39,69	-	-	2,94	42,63					
	pašizlīdzinošais maisījums grīdām, minimālais kārtas biezums ir 0,3 cm līdz 0,8 cm	kg	80,85	-	-	-	0,54	-	-	-	43,66	-	-	43,66					
	grunts grīdām	l	5,15	-	-	-	0,45	-	-	-	2,32	-	-	2,32					
	palīgmateriāli	kpl	1,00	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00	-	-	10,00					
53	Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm	m <sup>2</sup>	14,70	0,60	4,50	2,70	-	3,00	8,82	39,69	-	-	44,10	83,79					
	grunts	l	16,17	-	-	-	0,45	-	-	-	7,28	-	-	7,28					
	akmens masa flīzes	m <sup>2</sup>	17,79	-	-	-	7,00	-	-	-	124,53	-	-	124,53					
	flīžu līme	kg	19,57	-	-	-	2,00	-	-	-	39,14	-	-	39,14					
	šuvju aizpildītājs	kg	21,53	-	-	-	0,50	-	-	-	10,77	-	-	10,77					
	palīgmateriāli	kpl	1,00	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50	-	-	7,50					
	<b>Telpa Nr.42</b>																		
	<b>Demontāžas darbi</b>																		
54	Grīdas pamatnes sagatavošanas, t.sk. grīdas apdares demontāža	m <sup>2</sup>	8,64	1,00	4,80	4,80	-	2,85	8,64	41,47	-	24,62	66,09						
55	Sienu pamatnes sagatavošanas, t.sk. sienu apdares demontāža, esoša apmetuma nokalšana no sienām	m <sup>2</sup>	31,60	1,00	4,80	4,80	-	1,40	31,60	151,68	-	44,24	195,92						
56	Griestu pamatnes sagatavošanas, t.sk. vecās apdares demontāža	m <sup>2</sup>	8,64	1,00	4,80	4,80	-	0,50	8,64	41,47	-	4,32	45,79						
57	Aprikojuma demontāža	kpl	1,00	4,00	4,80	19,20	-	2,10	21,30	19,20	-	2,10	21,30						
58	Starpšienes demontāža	t.m.	3,00	2,00	4,80	9,60	-	6,00	15,60	28,80	-	18,00	46,80						
59	Iznest būvgružus un iekraut būvgružu konteinerā	m <sup>3</sup>	2,00	0,60	4,80	2,88	-	0,50	3,38	5,76	-	1,00	6,76						
	<b>Griesti</b>																		
60	Akustisko minerālšķiedru piekaramo griestu uz karkasa montāža	m <sup>2</sup>	8,64	1,50	4,50	6,75	-	0,50	12,96	58,32	-	4,32	62,64						
	minerālšķiedru piekaramo griestu konstrukcija	m <sup>2</sup>	9,50	-	-	-	9,68	-	-	-	91,96	-	-	91,96					
	palīgmateriāli	kpl	1,00	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00	-	-	10,00					
	<b>Sienas</b>																		
61	Jaunas starpsienas izbūve	t.m.	1,50	3,00	4,50	13,50	-	3,60	64,05	20,25	70,43	5,40	96,08						
62	Sienu līdzīšana un parrīvēšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	31,60	0,90	4,50	4,05	-	0,70	4,75	28,44	-	22,12	150,10						
	grunts	kg	14,22	-	-	-	2,00	-	-	-	28,44	-	-	28,44					
	java	m <sup>3</sup>	2,21	-	-	-	80,00	-	-	-	176,80	-	-	176,80					
63	Sienu augstvērtīga krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m <sup>2</sup>	31,60	0,60	4,50	2,70	-	0,20	2,90	85,32	-	6,32	91,64						
	grunts	kg	12,64	-	-	-	2,00	-	-	-	25,28	-	-	25,28					
	špaktele	kg	53,72	-	-	-	1,38	-	-	-	74,13	-	-	74,13					
	smilšpapīrs	m	1,58	-	-	-	3,50	-	-	-	5,53	-	-	5,53					
	ūdens emulsijas krāsa/tonēta/	kg	14,22	-	-	-	2,50	-	-	-	35,55	-	-	35,55					
	<b>Durvis</b>																		
64	Durvju uzstādīšana	gab	1,00	0,60	4,50	2,70	-	3,50	6,20	2,70	-	3,50	6,20						







96	Grīdas pamātnes sagatavošanas, t.sk. grīdas apdares demontāža	m <sup>2</sup>	3,20	1,00	3,00	3,00	3,00	-	2,85	5,85	3,20	9,60	-	9,12	18,72
97	Sienu pamātnes sagatavošanas, t.sk. sienu apdares demontāža, esoša apmetuma nokalšana nō sienām	m <sup>2</sup>	24,04	1,00	3,00	3,00	3,00	-	1,40	4,40	24,04	72,12	-	33,66	105,78
98	Griestu pamātnes sagatavošanas, t.sk. vecās apdares demontāža	m <sup>2</sup>	3,20	1,00	3,00	3,00	3,00	-	0,50	3,50	3,20	9,60	-	1,60	11,20
99	Aprikojuma demontāža un uzstādīšana	kpl	1,00	4,00	3,00	12,00	12,00	-	2,10	14,10	4,00	12,00	-	2,10	14,10
100	Iznest būvgružus un iekraut būvgružu konteinerā	m <sup>3</sup>	1,00	0,60	3,00	1,80	1,80	-	0,50	2,30	0,60	1,80	-	0,50	2,30
	<b>Griesti</b>														
101	Griestu līdzināšana un pārrīvēšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	3,20	1,40	3,00	4,20	4,20	-	0,57	4,77	4,48	13,44	-	1,82	15,26
	grunts	kg	1,44	-	3,00	-	-	2,00	-	2,00	-	-	2,88	-	2,88
	java	m <sup>3</sup>	0,22	-	3,00	-	-	80,00	-	80,00	-	-	17,60	-	17,60
102	Griestu augstvērtīga krāsošana ar krāsu	m <sup>2</sup>	3,20	0,60	3,00	1,80	1,80	-	0,40	2,20	1,92	5,76	-	1,28	7,04
	grunts	kg	1,28	-	3,00	-	-	2,00	-	2,00	-	-	2,56	-	2,56
	špaktele	kg	5,44	-	3,00	-	-	1,38	-	1,38	-	-	7,51	-	7,51
	smilšpapīrs	m	0,16	-	3,00	-	-	3,50	-	3,50	-	-	0,56	-	0,56
	krāsa	kg	1,44	-	3,00	-	-	2,50	-	2,50	-	-	3,60	-	3,60
	<b>Sienas</b>														
103	Sienu līdzināšana un pārrīvēšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	24,04	0,90	3,00	2,70	2,70	-	0,70	3,40	21,64	64,91	-	16,83	81,74
	grunts	kg	10,82	-	3,00	-	-	2,00	-	2,00	-	-	21,64	-	21,64
	java	m <sup>3</sup>	1,68	-	3,00	-	-	80,00	-	80,00	-	-	134,40	-	134,40
104	Sienu augstvērtīga krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m <sup>2</sup>	12,58	0,60	3,00	1,80	1,80	-	0,20	2,00	7,55	22,64	-	2,52	25,16
	grunts	kg	5,03	-	3,00	-	-	2,00	-	2,00	-	-	10,06	-	10,06
	špaktele	kg	21,39	-	3,00	-	-	1,38	-	1,38	-	-	29,52	-	29,52
	smilšpapīrs	m	0,63	-	3,00	-	-	3,50	-	3,50	-	-	2,21	-	2,21
	ūdens emulsijas krāsa/tonēta/	kg	5,66	-	3,00	-	-	2,50	-	2,50	-	-	14,15	-	14,15
	<b>Durvis</b>														
105	Durvju uzstādīšana	gab	1,00	0,60	3,00	1,80	1,80	-	3,50	5,30	0,60	1,80	-	3,50	5,30
	MDF durvis ar furnitūru (durvju izmērus precizēt būvdarbu laikā)	gab	1,00	-	3,00	-	-	100,00	-	100,00	-	-	100,00	-	100,00
	celtniecības putas	gb	1,00	-	3,00	-	-	4,70	-	4,70	-	-	4,70	-	4,70
	aplodas	m	5,00	-	3,00	-	-	1,89	-	1,89	-	-	9,45	-	9,45
	stiprinājumi	gb	6,00	-	3,00	-	-	6,46	-	6,46	-	-	38,76	-	38,76
	palīgmateriāli	kpl	1,00	-	3,00	-	-	15,00	-	15,00	-	-	15,00	-	15,00
	<b>Grīdas</b>														
106	Grīdas līdzināšana ar pašlīdzinošo masu līdz 5 mm	m <sup>2</sup>	3,20	0,60	3,00	1,80	1,80	-	0,20	2,00	1,92	5,76	-	0,64	6,40
	pašlīdzinošais maisījums grīdām, minimālais kārtas biezums ir 0,3 cm līdz 0,8 cm	kg	17,60	-	3,00	-	-	0,54	-	0,54	-	-	9,50	-	9,50
	grunts grīdām	l	1,12	-	3,00	-	-	0,45	-	0,45	-	-	0,50	-	0,50
	palīgmateriāli	kpl	1,00	-	3,00	-	-	10,00	-	10,00	-	-	10,00	-	10,00
107	Grīdas fīzēšana ar akmens masas fīzēm	m <sup>2</sup>	3,20	0,60	3,00	1,80	1,80	-	3,00	4,80	1,92	5,76	-	9,60	15,36

		3752	3700	0,45		7,00		27,09		27,09		27,09		
	akmens masa fizises	m <sup>2</sup>	3,87	-	3,00	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-	27,09
	fīžu līme	kg	4,26	-	3,00	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-	8,52
	šuvju aizpildītājs	kg	4,69	-	3,00	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	2,35
	palīgmateriāli	kpl	1,00	-	3,00	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
<b>Telpa Nr.47*</b>														
<b>Demontāžas darbi</b>														
108	Grīdas pamatnes sagatavošana, t.sk. grīdas apdares demontāža	m <sup>2</sup>	2,53	1,00	3,00	-	2,85	-	2,53	5,85	7,59	-	7,21	14,80
109	Sienu pamatnes sagatavošana, t.sk. sienu apdares demontāža, esoša apmetuma nokalšana no sienām	m <sup>2</sup>	15,14	1,00	3,00	-	1,40	-	15,14	4,40	45,42	-	21,20	66,62
110	Griestu pamatnes sagatavošana, t.sk. vecās apdares demontāža	m <sup>2</sup>	2,53	1,00	3,00	-	0,50	-	2,53	3,50	7,59	-	1,27	8,86
111	Aprikojuma demontāža un uzstādīšana	kpl	1,00	4,00	3,00	-	2,10	-	4,00	14,10	12,00	-	2,10	14,10
112	Iznest būvgružus un iekraut būvgružu konteinerā	m <sup>3</sup>	1,00	0,60	3,00	-	0,50	-	0,60	2,30	1,80	-	0,50	2,30
<b>Griesti</b>														
113	Griestu līdzināšana un pārvīšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	2,53	1,40	3,00	4,20	0,57	-	3,54	4,77	10,63	-	1,44	12,07
	grunts	kg	1,14	-	3,00	-	-	-	-	2,00	-	2,28	-	2,28
	java	m <sup>3</sup>	0,18	-	3,00	-	-	-	-	80,00	-	14,40	-	14,40
114	Griestu augstvērtīga krāsošana ar krāsu	m <sup>2</sup>	2,53	0,60	3,00	1,80	0,40	-	1,52	2,20	4,55	-	1,01	5,56
	grunts	kg	1,01	-	3,00	-	-	-	-	2,00	-	2,02	-	2,02
	špaktele	kg	4,30	-	3,00	-	-	-	-	1,38	-	5,93	-	5,93
	smilšpapīrs	m	0,13	-	3,00	-	-	-	-	3,50	-	0,46	-	0,46
	krāsa	kg	1,14	-	3,00	-	-	-	-	2,50	-	2,85	-	2,85
<b>Sienas</b>														
115	Sienu līdzināšana un pārvīšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	15,14	0,90	3,00	2,70	0,70	-	13,63	3,40	40,88	-	10,60	51,48
	grunts	kg	6,81	-	3,00	-	-	-	-	2,00	-	13,62	-	13,62
	java	m <sup>3</sup>	1,06	-	3,00	-	-	-	-	80,00	-	84,80	-	84,80
116	Sienu augstvērtīga krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m <sup>2</sup>	12,58	0,60	3,00	1,80	0,20	-	7,55	2,00	22,64	-	2,52	25,16
	grunts	kg	5,03	-	3,00	-	-	-	-	2,00	-	10,06	-	10,06
	špaktele	kg	21,39	-	3,00	-	-	-	-	1,38	-	29,52	-	29,52
	smilšpapīrs	m	0,63	-	3,00	-	-	-	-	3,50	-	2,21	-	2,21
	ūdens emulsijas krāsa/tonēta/	kg	5,66	-	3,00	-	-	-	-	2,50	-	14,15	-	14,15
<b>Durvis</b>														
117	Durvju uzstādīšana MDF durvis ar furnitūru (durvju izmērus precizēt būvdarbu laikā)	gab	1,00	0,60	3,00	1,80	3,50	-	0,60	5,30	1,80	-	3,50	5,30
	celtniecības putas	gb	1,00	-	3,00	-	-	-	-	4,70	-	4,70	-	4,70
	aplodas	m	5,00	-	3,00	-	-	-	-	1,89	-	9,45	-	9,45
	stiprinājumi	gb	6,00	-	3,00	-	-	-	-	6,46	-	38,76	-	38,76
	palīgmateriāli	kpl	1,00	-	3,00	-	-	-	-	15,00	-	15,00	-	15,00
<b>Grīdas</b>														
118	Grīdas līdzināšana ar pašlīdzinošo masu līdz 5 mm	m <sup>2</sup>	2,53	0,60	3,00	1,80	0,20	-	1,52	2,00	4,55	-	0,51	5,06

	kg	13,92	-	3,00	-	0,54	-	0,54	-	0,54	-	7,52	-	7,52
119	Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm	1,00	1,00	3,00	1,80	10,00	3,00	4,80	1,52	4,55	7,59	10,00	7,59	12,14
	grunts	2,78	-	3,00	-	0,45	-	0,45	-	-	-	1,25	-	1,25
	akmens masa flīzes	3,06	-	3,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	24,48	-	24,48
	flīžu līme	3,37	-	3,00	-	2,00	-	2,00	-	-	-	6,74	-	6,74
	šuvju aizpildītājs	3,71	-	3,00	-	0,50	-	0,50	-	-	-	1,86	-	1,86
	palīgmateriāli	1,00	-	3,00	-	7,50	-	7,50	-	-	-	7,50	-	7,50
	<b>Iekārtas</b>			3,00										
120	Uzstādīt ledusskapi RK1420 ar 6 nerūs.tērauda plauktiem GN2/1, t -2/+10 C, V=1325L vai analoģs	1,00	1,00	3,00	3,00	1 600,00	0,40	1 603,40	1,00	3,00	0,40	1 600,00	0,40	1 603,40
121	Uzstādīt ledusskapi RK1420 ar 6 nerūs.tērauda plauktiem GN2/1, t -2/+10 C, V=600l vai analoģs	1,00	1,00	3,00	3,00	1 100,00	0,40	1 103,40	1,00	3,00	0,40	1 100,00	0,40	1 103,40
122	Uzstādīt akumulācijas tvertni ar boileri v=1000 L, jaunu ūdensvadu pievadu izbūve, lai pieslēgtu iekārtu.	1,00	8,00	3,00	24,00	-	0,40	24,40	8,00	24,00	-	-	0,40	24,40
123	Nerūsējošā tērauda izlietne roku mazgāšanai. Izmēri: 400*310*250h mm.	1,00	0,60	3,00	1,80	-	0,40	2,20	0,60	1,80	-	-	0,40	2,20
124	Veco ūdensvadu un kanalizācijas pievadu demontāža, jaunu kanalizācijas un ūdensvadu pievadu izbūve, lai pieslēgtu iekārtas.	1,00	0,60	3,00	1,80	-	0,40	2,20	0,60	1,80	-	-	0,40	2,20
	<b>Elektroapgāde</b>			3,00										
125	Kabeļu rievu kaļšana	250,00	0,20	3,00	0,60	-	0,40	1,00	50,00	150,00	-	-	100,00	250,00
126	Kabeļu rievu aizdare	250,00	0,10	3,00	0,30	-	0,40	0,70	25,00	75,00	-	-	100,00	175,00
127	Apgaismojuma ķermeņu demontāža un uzstādīšana	16,00	2,90	3,00	8,70	-	2,10	10,80	46,40	139,20	-	-	33,60	172,80
	LED hermētiskie gaismekļi, aizsardzības pakāpe IP44	16,00	-	3,00	-	60,00	-	60,00	-	-	-	960,00	-	960,00
128	Izbūvēt jaunu iekšteļu zemapmetuma elektroinstalācijas sistēmu, piemontēt jaunus teļu vienpolīgus z/a slēdzus, dubultos un četrvietīgus sienas kontaktus, griestu dīlensgaismu pārlīksana	1,00	36,00	3,00	108,00	-	3,12	111,12	36,00	108,00	-	-	3,12	111,12
	kabelis ar vara dzīslām šķ.-gr. MIMJ 3x2,5 mm <sup>2</sup>	100,00	-	3,00	-	0,71	-	0,71	-	-	-	71,00	-	71,00
	kabelis ar vara dzīslām šķ.-gr. MIMJ 3x1,5 mm <sup>2</sup>	150,00	-	3,00	-	0,55	-	0,55	-	-	-	82,50	-	82,50
	vienpolu zemapmetuma slēdzis 220V; 16A	5,00	-	3,00	-	2,10	-	2,10	-	-	-	10,50	-	10,50
	divpolu zemapmetuma slēdzis 220V; 16A	4,00	-	3,00	-	2,46	-	2,46	-	-	-	9,84	-	9,84
	kārbā zemapmetuma montāžai	9,00	-	3,00	-	0,54	-	0,54	-	-	-	4,86	-	4,86



		gab	10,00	0,90	3,00	2,70	-	0,20	2,90	9,00	27,00	-	2,00	29,00
130	siens kontakts zemapmetuma montāžai vienvietīga kārbā 250V 16A	gab	10,00	-	3,00	-	1,97	-	1,97	-	-	19,70	-	19,70
	Siens kontakts montējams atbilstoši divvietīgu kārbu z/a tipa	gab	12,00	0,90	3,00	2,70	-	0,10	2,80	10,80	32,40	-	1,20	33,60
	siens kontakts zemapmetuma montāžai divvietīga kārbā 250V 16A	gab	12,00	-	3,00	-	3,96	-	3,96	-	-	47,52	-	47,52
131	Universālais avārijas modulis (komplektā ar akumulātoru)	gab	1,00	1,10	3,00	3,30	33,60	0,90	37,80	1,10	3,30	33,60	0,90	37,80
132	Vecā sadales skapja demontāža, pilna komplekta jauna sadales skapja uzstādīšana ar drošinātājiem utt.	kpl	1,00	0,60	3,00	1,80	280,00	12,00	293,80	0,60	1,80	280,00	12,00	293,80
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi														
Tiesās izmaksas kopā										1 262,91	5 308,85	12 840,34	1 586,16	19 735,35
										Virszdevumi (9%)				1 776,18
										t.sk. darba aizsardzība				
										Peļņa (9%)				1 776,18
										Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)				1 252,36
										Pavisam kopā				24 540,07
										PVN (21%)				5 153,41
										Pavisam kopā ar PVN (21%)				29 693,48

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentiem, obligāti, jāpazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate. Bez objekta apsekošanas iesniegtais piedāvājums netiek izskatīts.

Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus nodrošināšana par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektā strādājošo personāla darbu.

Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. **Papildus izmaksas netiek atzītas.**


Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izceenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi.

Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.

Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, darbu kvantitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.

Sastādīja: S. Arns B. B. B. (paraksts)

Pārbaudīja: \_\_\_\_\_ (paraksts)



Līvānu novada domes  
būvzinženieris  
Ainārs Sikromāns  
(atstiprinājums)

# Tāme Nr.

## Līvānu 2 vidusskolas remontdarbi (WC)

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Pasūtītājs: Līvānu novada dome

Izpildītājs: IK "Ēku Renovācija"

Objekta nosaukums: Līvānu 2. vidusskolas WC remontdarbi

Objekta adrese: Rīgas iela 113/117, Līvāni, Līvānu novads

Tāme sastādīta 2016. gadā tirgus cenās, pamatojoties uz apsekošanu un darba apjor

Tāmes izmaksas 7633,73 Euro

tāme sastādīta \_\_\_\_\_ gada

Nr. p.k.	Darba un materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopējās izmaksas					Summa (Euro)
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Euro/h)	Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānismi (Euro)	Kopa (Euro)	Darbinātpība (c/h)	Darba alga (Euro)	Materiāli (Euro)	Mehānismi (Euro)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Telpa Nr. 3stāva WC sākumskola</b>															
<b>Demontāžas darbi</b>															
1	Grīdas pamatnes sagatavošanas, t.sk. grīdas apdares demontāža	m <sup>2</sup>	23,50	0,60	3,00	1,80	-	2,85	4,65	14,10	42,30	-	66,98	109,28	
2	Sieni pamatnes sagatavošanas, t.sk. sienu apdares demontāža, esoša apmetuma nokalšana no sienām	m <sup>2</sup>	79,30	0,60	3,00	1,80	-	1,40	3,20	47,58	142,74	-	111,02	253,76	
3	Griestu pamatnes sagatavošanas, t.sk. vecās apdares demontāža	m <sup>2</sup>	23,50	0,30	3,00	0,90	-	0,50	1,40	7,05	21,15	-	11,75	32,90	
4	Aprīkojuma demontāža	kpl	1,00	0,30	3,00	0,90	-	2,10	3,00	0,30	0,90	-	2,10	3,00	
5	Izņest būvgružus un iekraut būvgružu konteinerā	m <sup>3</sup>	3,00	0,50	3,00	1,50	-	0,50	2,00	1,50	4,50	-	1,50	6,00	
<b>Griesti</b>															
6	Akustisko minerālsķiedru piekaramo griestu uz karkasa montāža	m <sup>2</sup>	23,50	1,40	3,00	4,20	-	0,50	4,70	32,90	98,70	-	11,75	110,45	
	minerālsķiedru piekaramo griestu konstrukcija	m <sup>2</sup>	25,85	-	3,00	-	9,50	-	9,50	-	-	245,58	-	245,58	
	palīgmateriāli	kpl	1,00	-	3,00	-	10,00	-	10,00	-	-	10,00	-	10,00	
<b>Sienas</b>															
7	Sieni līdzināšana un pārvēšana, plaisu aizdare	m <sup>2</sup>	79,30	0,80	3,00	2,40	-	0,70	3,10	63,44	190,32	-	55,51	245,83	
	grunts	kg	35,69	-	3,00	-	1,80	-	1,80	-	-	64,24	-	64,24	
	java	m <sup>3</sup>	5,55	-	3,00	-	95,00	-	95,00	-	-	527,25	-	527,25	



14	Kabeļu rievu kalšana	t.m.	50,00	0,20	3,00	0,60	-	0,40	1,00	10,00	30,00	-	20,00	50,00
15	Kabeļu rievu aizdare	t.m.	50,00	0,10	3,00	0,30	-	0,40	0,70	5,00	15,00	-	20,00	35,00
16	Apgaismojuma ķermeņu demontāža un uzstādīšana	gab	6,00	2,90	3,00	8,70	-	2,10	10,80	17,40	52,20	-	12,60	64,80
	LED hermētiskie gaismekļi, aizsardzības pakāpe IP44	gab	6,00	-	3,00	-	58,00	-	58,00	-	-	348,00	-	348,00
17	Izbūvēt jaunu iekšēju zemapmetuma elektroinstalācijas sistēmu, piemontēt jaunus telpu vienpolīgos z/a slēdzus, dubultos un četrvietīgus sienas kontaktus, griesu dienasgaismu pārlikšana	kpl	1,00	18,00	3,00	54,00	-	3,12	57,12	18,00	54,00	-	3,12	57,12
	kabelis ar vara dzīslām šķ.-gr. MMJ 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	20,00	-	3,00	-	0,85	-	0,85	-	-	17,00	-	17,00
	kabelis ar vara dzīslām šķ.-gr. MMJ 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	30,00	-	3,00	-	0,75	-	0,75	-	-	22,50	-	22,50
	vienpolu zemapmetuma slēdzis 220V, 16A	gab	2,00	-	3,00	-	2,00	-	2,00	-	-	4,00	-	4,00
	divpolu zemapmetuma slēdzis 220V, 16A	gab	2,00	-	3,00	-	2,50	-	2,50	-	-	5,00	-	5,00
	kārba zemapmetuma montāžai	gab	4,00	-	3,00	-	0,48	-	0,48	-	-	1,92	-	1,92
18	Sienas kontakts montējams atbilstoši divvietīgu kārbu z/a tipa	gab	2,00	1,00	3,00	3,00	-	0,10	3,10	2,00	6,00	-	0,20	6,20
	sienas kontakts zemapmetuma montāžai divvietīga kārba 250V 16A	gab	2,00	-	3,00	-	3,50	-	3,50	-	-	7,00	-	7,00
	<b>Aprikojums</b>				3,00									
19	Pilna komplekta elektriskā roku žāvētāja, korpuss izgatavots no slīpēta nerūsējošā tērauda, kas izceļas ar izturību un pretestību pret bojājumiem, uzstādīšana.	gab	4,00	1,00	3,00	3,00	60,00	1,00	64,00	4,00	12,00	240,00	4,00	256,00
20	Ūdens sildītāja uzstādīšana ar ūdens pievadcaurulēm 80 L.	gab	1,00	4,00	3,00	12,00	110,00	4,00	126,00	4,00	12,00	110,00	4,00	126,00
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi														
Tiesās izmaksas kopā													332,93	
Virszdevumi (3%)													4 012,26	
t.sk. darba aizsardzība													544,45	
Peļņa (5%)													5 611,21	
Darba devēja sociālais nodoklis ( 23,59 % )													168,34	
Pavisam kopā													6 308,87	

PVN ( 21% )	1 324,86
Pavisam kopā ar PVN ( 21% )	7 633,73

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents, obligāti, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate. Bez objekta apsekošanas iesniegtais piedāvājums netiek izskatīts. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektā strādājošo personāla darbu. Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. **Papildus izmaksas netiek atzītas.** Ja ruucas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš neviņa paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izceļojumi un pabeigšanas termiņu ņemot vērā un saskaņojot ar atbilstošajiem atbildīgajiem darbiniekiem.

Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā. Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, darbu kvalitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.

Sastādīja:

*Jāņa Novāka*  
(paraksts) (atbilstīgums)

*[Handwritten signature]*  
(paraksts)

Pārbaudīja:

Ļvānu novada domes  
būvzinātnieks

Atbildīgais inženieris

